

Neubau einer LKW-
Pforte
Pará/Brasilien



Neue LKW-Pforte, neues Gebäude unter dem vorhandenen Dach

Im Zuge der Modernisierung und Erweiterung der Brauerei, zur Kapazitätserhöhung und Anpassung an die mit der Zeit geänderten Auflagen und Anforderungen, wurde auch die vorhandene LKW-Pforte durch ein neues, größeres Gebäude ersetzt. In diesem Gebäude befindet sich zukünftig nicht nur die eigentliche Pfortnerloge, sondern auch der Teil der Verwaltung, der mit der Überwachung des Lieferverkehrs beschäftigt ist. Dazu gibt es im hinteren Teil ein großes Büro mit einer großzügigen, dreiseitigen Verglasung. Zwischen Büro und Pfortnerloge befinden sich separate Sanitäreinrichtungen für die LKW-Fahrer. In der zweiten Ausbaustufe soll das vorhandene Betondach über der gesamten Einfahrt durch ein Raumfachwerk ersetzt werden, das eine größere Durchfahrthöhe ermöglicht. Dann wird es auch eine Plattform auf dem Dach des Gebäudes geben, von der aus die Ladeflächen der Fahrzeuge kontrolliert werden können.

Bauzeit: 2013

Perspektive des 3D-CAD-Modells mit Raumfachwerkdach



Pfortnerloge an der Zufahrt



Büro der Logistik



Büro der Logistik

